

Loft Granulate

puhallusvuorivillan tilausohje

Onnistuneen puhallusvilla-asennuksen aakkoset

A) Toimitusajankohta ja -määrä

Tee tilaus ajoissa, n. 3 viikkoa ennen toimitusta ja sovi ennakoitu toimitusaika. Varmista toimitusajankohta n. 1 vko ennen toimitusta. Mikäli haluat tilata enemmän puhallusvillaa, kuin esim. talotehtaan kanssa on sovittu, ilmoita tästä etukäteen. Huomioi määrää laskiessasi myös muut rakennukset, kuten autotalli, varastot, sekä mm. ilmanvaihtokanavien lisäeristykset.

B) Alustavat työmaavalmistelut

Huolehdi siitä, että työmaa on puhalluskunnossa ja mm. seuraavat asiat on hoidettu:

Tiivistykset ja läpiviennit

Höyryn- tai ilmansulku on asennettu ja tiivistetty. Huomioi erityisesti tiivis liittyminen seiniin ja yläpohjan läpivienteihin.

LVIS -asennukset

Kaikki tarvittavat paloeristykset ja LVIS-asennukset on yläpohjassa tehty ja ilmanvaihtokanavat ja vesijohdot eristetty ennen puhallustyötä.

Tuulenojaimet

Reuna-alueelle on asennettu ROCKWOOL-tuulenojain tai vastaava rakenne tai ulkoseinän tuulensuoja on nostettu vähintään 100 mm yli tulevan puhalluseristeen yläpinnan.

Kotelorakenteet

Yläpohjan porrastuksen pystysuora osa on eristetty levyeristeellä tai on rakennettu kotelo, johon eriste voidaan puhalttaa. Tällaisen kotelon osalta puhallusvillan menekki kasvaa n. 30 %, joka lisätään laskutettavaan määrään.

Etukäteen eristettävät rakenteet

Jos yläpohjassa on kohtia, joiden eristäminen normaalilla puhallustavalla (esim. puhallustyön suorittaja ei pysty liikkumaan alueella) on mahdotonta, tulee tällaisten kohtien olla eristettynä etukäteen. Tällaisia kohtia voivat olla mm. ahtaat harjakolmiot, erkkerin palkintaustat, IV-kanavien ja kulkusiltojen taustat jne.

Räystäään aluslaudoituksen asennusta on syytä välttää tai jättää osa laudoista asentamatta, jolloin puhallustyön aikana laudoituksen päälle mahdollisesti kulkeutuva villa on poistettavissa.

Siivoaminen

Puhallustyön hintaan ei sisälly mahdollinen em. villan poisto tai muu siivous.

Kulkusillat ja käyntiluukut

Tarvittavat kulkusillat ovat riittävän vahvoja ja niillä pystytään turvallisesti liikkumaan. Kulkusillat on rakennettu tulevan eristepinnan yläpuolelle. Käyntiluukut on tehty ja niihin on esteetön pääsy. Mahdollisen yläpohjaluukun ympärille on rakennettu riittävän korkea kehys.

Telineet ja tikkaat

Tilaaaja hankkii tarvittavat telineet ja tikkaat.

Virta ja valaistus

Huolehdi, että kohteessa on sähköä (valovirta) saatavilla ja että työmaalla on riittävä valaistus.

Työmaa-alue ja eristettävä tila

Varmista, että kuorma-autokalustolla on pääsy tarpeeksi lähelle kohdetta. Kulkuteiden on oltava riittävän kantavia ja talvella hiekoitettuja. Eristettävien tilojen tulee olla esteettömiä liikkua ja niiden tulee olla siivottu rakennus ym. jätteestä.

C) Lisäveloitukset

Turhasta käynnistä työmaalla tai työn keskeytymisestä urakoitsijasta riippumattomasta syystä veloitetaan 72 EUR/h + 0,90 EUR/km (sis. alv 22%). Puhallusurakoitsijasta riippumattomasta syystä aiheutuvasta odotusajasta työmaalla veloitetaan tuntiveloitukseen perustuen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Rockwool Finland Oy
Piispanportti 10
PL 29
FIN-02201 Espoo
www.rockwool.fi